

平成26年
10月現在

「省力化大型かご工」 大型ハイパーマツ L-type 価格表

基本セット価格

型式	規格	中・下段部(1:0.5用)	中・下段部(1:1.0用)	最上段用
L-150型	H1.0×B1.5×L2.0 m	24,000円/㎡	26,500円/㎡	29,000円/㎡
L-200型	H1.0×B2.0×L2.0 m	26,000円/㎡	29,000円/㎡	32,000円/㎡
L-250型	H1.0×B2.5×L2.0 m	30,000円/㎡	34,500円/㎡	39,000円/㎡

- m²は正面投影面積です。
- 上記価格には、本体金網の他、仕切網、上蓋、ステー、コイルなどの部品が含まれます。ただし、小口用の側面網は、別途計上する必要があります。
- 正面投影面積50m²未満の場合、別途小口運賃を申し受けます。

側面網セット価格

型式	150型	200型	250型
規格	高さH × 幅B m 1.0 × 1.5 m	高さH × 幅B m 1.0 × 2.0m	高さH × 幅B m 1.0 × 2.5 m
価格	8,800円/枚	11,300円/枚	19,100円/枚

- 上記価格には、側面網の他、ステー、コイルなどの部品が含まれます。

材料規格

部位	規格	仕様材料
本体金網	線径：φ8mm, φ9mm 正背面網目：130mm×150mm 底面網目：130mm×250mm	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 (一財)土木研究センター 土木系材料・製品・技術審査証明 第0801号「ハイパープレメッシュ」
仕切網	線径：φ6mm, φ9mm 網目：130mm×150mm	
側面網	線径：φ8mm, φ9mm 網目：130mm×100mm	
上蓋	線径：φ8mm 網目：130mm×150mm	
ステー	φ9mm	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
コイル	φ6mm	
Uボルト	M12	亜鉛めっき処理 鋼材

「省力化大型かご工」大型ハイパーマット 参考施工単価表

単価表

【正面投影面積あたり】

名称	規格	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要
大型 ハイパーマット	最上段用	m ²				最上段の延長
	中下段用	m ²				中・下段の延長
吸出し防止材		m ²				必要に応じて計上
組立工	普通作業員	人				
詰石工		m ²				
諸雑費		式	1			
計						
1m ² あたり						

参考歩掛表

【正面投影面積10m²あたり】

工種	名称	単位	型式		
			150型	200型	250型
組立工	普通作業員	人	0.9	1.0	1.1
詰石工	普通作業員	人	1.43	1.90	2.38
	割栗石	m ³	14.3	19.0	23.8
	バックホウ	時間	4.28	5.70	7.13

- 組立工歩掛の普通作業員は、側面網・上蓋の取付け労務を含む
- 組立工歩掛は、当社参考歩掛
- 詰石工は、平成22年版治山林道必携設計積算編「鋼製枠工」詰石参照
- バックホウ規格は、排出ガス対策(1次基準)クローラー型山積0.45m³平積0.35m³を適用