



「省力化かごエ」 吊り式ハイパーマット 価格表

基本セット価格表

規格	100型			120型		
	高さH	幅B	長さL	高さH	幅B	長さL
	0.5m	1.0m	2.0m	0.5m	1.2m	2.0m
価格	24,000 円/セット			26,000 円/セット		

- 上記セット価格には、上蓋・中枠・側面ステーをを含みます。
- 上記セット価格には、連結部材は含みません。
- L=1.0mは特注品となります。別途、お問い合わせください。
- 出荷数量50セット未満の場合は別途小口運賃が発生します。
- ワイヤーロープなどの吊り具は、別途ご用意ください。

材料規格

部位	規格	使用材料
本体	線径 ϕ 5mm, ϕ 6mm 網目 100mm \times 100mm	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 (一財)土木研究センター 土木系材料・製品・技術審査証明 第0801号「ハイパープレメッシュ」
側面網		
上蓋	線径 ϕ 5mm 網目 100mm \times 100mm	
中枠	ϕ 9mm	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
側面 ステー	ϕ 8mm	
コイル	ϕ 5mm	

「省力化かご工」吊り式ハイパーマット参考施工単価表

単価表

【10基あたり】

名称	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
吊り式 ハイパーマット		基	10			
製作		基	10			
据付		基	10			
計						
1基当り						

- ワイヤロープなどの吊り具は、別途計上

製作 参考歩掛表

【10基あたり】

工種	名称	単位	型式	
			100型	120型
組立	普通作業員	人	0.5	0.5
詰石工	普通作業員	人	0.95	1.14
	割栗石	m ³	9.5	11.4
	バックホウ	時間	2.85	3.42

- 組立歩掛の普通作業員は、中枠・側面網・上蓋の取付け労務を含む
- 組立歩掛は、当社参考歩掛
- 詰石工は、平成22年版治山林道必携設計積算編「鋼製枠工」詰石参照
- バックホウ規格は、排出ガス対策(1次基準)クローラー型山積0.45m³平積0.35m³を適用

据付 参考歩掛表

【10基あたり】

名称	規格	単位	型式	
			100型	120型
世話役		人	0.2	0.2
特殊作業員		人	0.2	0.2
普通作業員		人	0.4	0.4
ラフテレーン クレーン賃料	油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.2	0.2

- 据付歩掛は、平成24年版国土交通省土木工事積算基準「消波根固めブロック工」据付(層積・陸上)参照